

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY ZIEMNE W RAMACH ZADANIA
PN. „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SOBIENIE-JEZIORY”

L.p.	Opis robót	j.m.	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa netto	Wartość robót netto
1	2	3	4	5	6
Roboty przygotowawcze					
1.	Demontaż bramek piłkarskich	szt.	2		
2.	Ścinanie istniejącego drzewa o śr. pnia ok.20cm	szt.	1		
3.	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	1		
4.	Ścinanie gałęzi piłą lub siekierą (śr. 10-15 cm)	szt.	15		
5.	Wywożenie karpiny, dłużyc, gałęzi na odległość do 2 km	mp	0,35		
6.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	206,007		
7.	Mechaniczne rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką w gruncie kat. I-II	m ²	206,007		
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia placu zabaw					
8.	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię z piasku w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	206,007		
9.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km	m ³	61,802		
10.	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną przepuszczającą wodę i powietrze o gramaturze 125g/m ² z sposobem ręcznym z wywiniciem na głębokość piasku	m ²	228,999		
11.	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia placu zabaw o wielkości ziaren 0,2-2,0 mm na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	206,007		

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów					
12.	Sadzenie drzew liściastych i krzewów żywopłotu w gruncie kat. II śr./gł.: 0.5 m z ręcznym wyrównaniem terenu, Betula utilis 'Doorenbos' brzoza pożyteczna 'Doorenbos' wys. 150-180 cm, Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni 'Smaragd' wys. 50-80 cm	szt.	112		
13.	Wzmacnianie podłoża gruntowego ogrodniczą tkaniną ściółkującą przepuszczającą wodę i powietrze o gramaturze 125 g/m ² zieloną z sposobem ręcznym	m ²	61,432		
14.	Koronowanie terenu wokół nasadzeń gr. 5 cm korą sosnową średnio zmieloną sposobem ręcznym	m ²	61,432		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem					

.....
(pieczętka i podpis)